

บทที่ 2


แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเลือกใช้โครงหลังคาแบบโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame) และ โครงสร้างหลังคาแบบโครงถักหรือโครงข้อหมุน (Steel Truss) ที่มีขนาดของอาคารเท่ากันทั้ง 2 แบบ พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ระยะเวลาในการก่อสร้างใกล้เคียงกัน โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้

- 1) ส่วนประกอบต่างๆของโครงหลังคา ทั้ง 2 ชนิด ที่จะนำมาหาค่าน้ำหนักของเหล็กที่นำมาใช้เปรียบเทียบกันต่อตารางเมตร
- 2) ความสามารถในการกำหนดรูปแบบโครงหลังคาทั้ง 2 ชนิด
- 3) ระยะเวลาในการผลิตและการขนส่ง รวมไปถึงการติดตั้ง
- 4) ราคาากลาง ของวัสดุและแรงงานในการก่อสร้าง
- 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- 6) สรุปแนวคิดและทฤษฎี

1. ส่วนประกอบต่างๆ ของโครงหลังคาทั้ง 2 ชนิด


โครงหลังคาอาคารคลังสินค้าโดยทั่วไป จะเป็นมักจะเป็น โครงสร้างหลังคาเป็นแบบโครงถัก หรือ โครงข้อหมุน (Steel Truss) ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ และความต้องการของเจ้าของอาคาร ส่วนใหญ่จะยังไม่มีผู้ใดให้ความสนใจออกแบบ โครงหลังคาเป็นแบบโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame) และการออกแบบโครงหลังคาทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกันที่สามารถแยกตามแบบของโครงสร้างหลังคาได้ ดังนี้



ภาพประกอบที่ 2.1 แบบรูปตัด โครงสร้างหลังคาแบบ (Steel Truss)

ที่มา : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ภาพประกอบที่ 2.2




แบบรูปตัด โครงสร้างหลังคาแบบ (Space Rigid Frame)

ที่มา : XTI Enterprise Co.,Ltd.

ส่วนประกอบหลักของ โครงสร้างหลังคา เป็นแบบ โครงถักหรือ โครงข้อหมุน (Steel Truss) จะประกอบไปด้วย


1.1 Main Truss หรือ T1 เป็น โครงสร้างที่ประกอบกันขึ้นมาจากชิ้นส่วนหรือ องค์ประกอบขนาดสั้นและตรง จำนวนมากยึดต่อกันที่ข้อหมุน (Hinged point) ต่อกันเป็นรูป สามเหลี่ยมยึดโยงกันเป็น โครงสร้าง โครงถักตัวหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นจันทันรับแป



ภาพประกอบที่ 2.3 แบบขยาย T1 โครงสร้างหลังคาแบบ (Steel Truss)


ที่มา : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1.2 Second Truss หรือ T2 เป็นโครงสร้างที่ประกอบกันขึ้นมาจากชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบขนาดสั้นและตรง เช่นเดียวกับ T1 แต่ลักษณะของการใช้งานจะแตกต่างจาก T1 ส่วน T2 จะทำหน้าที่เป็นข้อยึดติดกับหัวเสาและยึดระหว่าง T1 แต่ละช่วง



ภาพประกอบที่ 2.4 แบบขยาย T2 โครงสร้างหลังคาแบบ (Steel Truss)

ที่มา : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด




ภาพประกอบที่ 2.5 แบบแปล โครงสร้างหลังคาแบบ (Steel Truss)
ที่มา : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1.1 Purlin หรือ แป เป็นโครงสร้างที่รับวัสดุผนังหลังคา


ส่วนประกอบหลักของ โครงสร้างหลังคา เป็นแบบโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame) จะประกอบไปด้วย

1.1 Member คือชิ้นส่วนเชิงเส้น (linear element) ทำจากท่อโลหะเป็นชนิดทนแรงดึงสูง (High Tensile Steel) ทำการผลิตด้วยวิธีการรีดเย็นที่ปลายของท่อ จะถูกยึดติดด้วยท่อโลหะรูปกรวยหรือแผ่นที่ใช้ยึดติดปลายท่อ โดยการเชื่อมแบบพิเศษด้วยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติและเชื่อมแบบ (Mig Fillet) เพื่อรักษาความทนต่อแรงที่มากกระทำของท่อโลหะ นำมาต่อปลายเข้ากันให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีความมั่นคง การกระจายน้ำหนักจะกระจายออกไปในชิ้นส่วนต่างๆ (กิตติพงษ์ พลจันทร์ และ ทัด สัจจะวาที 2548 : 198) ชิ้นส่วนของโครงข้อแข็งสามมิติ มีลักษณะเป็นท่อเหล็กกลมปลายทั้ง 2 ข้างจะมี Bolt , Nut ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน



ภาพประกอบที่ 2.6 แบบแสดงชิ้นส่วนที่เป็น (Member ใน Space Rigid Frame)


ที่มา : บริษัท พรีเม่าโกลบอลลิงค์ จำกัด



ภาพประกอบที่ 2.6 (ต่อ) แบบแสดงชิ้นส่วนที่เป็น (Member ใน Space Rigid Frame)

ที่มา : บริษัท พรีเม่าโกลบอลลิงค์ จำกัด

1.1 Bolted Sphere Node หรือ อุปกรณ์ในการยึดชิ้นส่วนของ Member ทุกชิ้นให้ยึดติดกันด้วยการต่อแบบขันเกลียว ชิ้นส่วนของโครงข้อแข็งสามมิติ มีลักษณะเป็นลูกบอลกลม ขึ้นรูปด้วยการตีอัด (Forging) เพื่อทำลายรูพรุนของเนื้อโลหะซึ่งการขึ้นรูปของ Bolted Sphere Node จะใช้วิธีการขึ้นรูปแบบอื่น เช่นการหล่อ หรือการฉีดยาไม่ได้เพราะจะมีช่องว่างอยู่ในเนื้อโลหะซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของรูปทรงขณะที่ต้องรับและถ่วงน้ำหนักมากๆ แล้วเจาะรูกลึงเกลียว ตำแหน่งของรูขึ้นอยู่กับการออกแบบ




ภาพประกอบที่ 2.7 แบบแสดงชิ้นส่วนที่เป็น (Bolted Sphere Node ใน Space Rigid Frame) ที่มา :

บริษัท พรีเม่าโกลบอลลิงค์ จำกัด




ภาพประกอบที่ 2.7 (ต่อ) แบบแสดงชิ้นส่วนที่เป็น (Bolted Sphere Node ใน Space Rigid Frame) ที่มา : บริษัท พรีเม้าโกลบอลลิงค์ จำกัด

1. Purlin ในแบบของโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame) จะหมายถึง ชั้นพื้นที่รับแป ที่เป็นตัวถ่ายน้ำหนักไปยัง Member มีลักษณะเป็นเหล็กรูปพรรณ (C Channel) ขนาด 200x70x20x3.2 เคลือบสังกะสีในโครงการนี้มีการทำสีเพิ่ม




ภาพประกอบที่ 2.8 แบบแสดงชิ้นส่วนที่เป็น (Purlin ใน Space Rigid Frame) ที่มา : บริษัท พรีเม้าโกลบอลลิงค์ จำกัด

2. Second Purlin หรือ แป เป็นโครงสร้างที่รับน้ำหนักหลังคา มีลักษณะเป็นเหล็กตัวซี (C Channel) ขนาด 100x50x20x2.3 เคลือบสังกะสี



ภาพประกอบที่ 2.9 แบบแสดงชิ้นส่วนที่เป็น (Second Purlin ใน Space Rigid)
ที่มา : บริษัท พรี่มา โกลบอลลิงค์ จำกัด

1.2 Support Plate เป็นส่วนที่รับชิ้นส่วน โครงข้อแข็งที่หัวเสา



ภาพประกอบที่ 2.10 แบบแสดงชิ้นส่วนที่เป็น (Support Plate ใน Space Rigid Frame)
ที่มา : บริษัท พรี่มา โกลบอลลิงค์ จำกัด

2. รูปแบบโครงหลังคาทั้ง 2 ชนิด

แบบที่ 1 โครงหลังคาแบบโครงถักหรือโครงข้อหมุน (Steel Truss)

ภาพประกอบที่ 2.11 โครงสร้างหลังคาเป็นแบบโครงถัก หรือ โครงข้อหมุน (Steel Truss)



ที่มา : บริษัท สติม ไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

แบบที่ 2 โครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame)

2.2 โครงหลังแบบของโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame)



ภาพประกอบที่ 2.12 รูปแบบโครงสร้างหลังคาเป็นแบบโครงข้อแข็งสามมิติ
(Space Rigid Frame)

ที่มา : บริษัท พรี่มา โกลบอลลิงค์ จำกัด

คุณสมบัติของโครงหลังคาแบบโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame)

1. สามารถออกแบบรูปทรง ลีสัน ได้ตามจินตนาการ ทำให้สามารถออกแบบสถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกตาและทันสมัย
2. น้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างชนิดอื่นๆที่รับน้ำหนักได้เท่ากัน
3. ใช้เวลาในการผลิตและติดตั้งน้อย
4. เป็นโครงสร้างที่สามารถให้ช่วง SPAN ได้กว้างมากกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆ โดยไม่มีเสาค้ำยัน
5. สะดวกในการขนส่งและเคลื่อนย้ายไปยังจุดติดตั้ง สถานที่ก่อสร้าง (ข้อมูลจากบริษัท อิเทลลิก จำกัด)

การประกอบและติดตั้งงานโครงหลังคาแบบโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame)

มีขั้นตอนการประกอบดังนี้

1. การประกอบชิ้นส่วน โครงข้อแข็งเข้าด้วยกันที่พื้นอาคารจะเป็นไปตามขั้นตอนดังรูป




ภาพประกอบที่ 2.13 การประกอบชิ้นส่วน 1 ใน (Space Rigid Frame)



ภาพประกอบที่ 2.14 การประกอบชิ้นส่วน 2 ใน (Space Rigid Frame)




ภาพประกอบที่ 2.15 การประกอบชิ้นส่วน 3 ติดตั้งจันทันและแป
ใน (Space Rigid Frame)



ภาพประกอบที่ 2.16 การประกอบชิ้นส่วน 3 ติดตั้งจันทันและแป
ใน (Space Rigid Frame)





ภาพประกอบที่ 2.17 การยกโครง (Space Rigid Frame) ขึ้นติดตั้งบนหัวเสา



ภาพประกอบที่ 2.18 การยกโครง (Space Rigid Frame) ขึ้นติดตั้งบนหัวเสาแล้วเสร็จ
ที่มา : บริษัท พรีเม้า โกลบอลลิงค์ จำกัด

ราคากลางของวัสดุและแรงงานในการก่อสร้างที่ใช้เสนอราคา

| บัญชีประมาณปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง | | | | | | | | VAN GUARD  | |
|--|--|-----------------|--------|-------|-----------|--------|---------|---|----------|
| โครงการ ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า ขนาด 2,925 ตรม. | | | | | | | | วันที่ 25 มิถุนายน 2553 | |
| สถานที่ Bangkok Free Trade Zone อ.บางนา-ตราด กม.23 | | | | | | | | แผนที่ | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | วัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 4 | งานผนังคานและโครงหลังคา | | | | | | | | |
| 4.1 | หลังคาโปร่งแสง AMPELITE รุ่น SUPER GLASS | ม. | 360 | 750 | 270,000 | 100 | 36,000 | 306,000 | |
| 4.2 | หลังคาโคง METAL SHEET +BUBBLE FOIL พร้อมอุปกรณ์ | ม. ² | 3,315 | 600 | 1,989,000 | 100 | 331,500 | 2,320,500 | |
| 4.3 | รางระบายน้ำฝนโพลีเอทิลีน ของ SPACE | ม. | 151 | 1,200 | 181,200 | 300 | 45,300 | 226,500 | |
| 4.4 | ท่อระบายน้ำฝน PVC ๔" พร้อมอุปกรณ์ | จุด | 27 | 2,500 | 67,500 | 700 | 18,900 | 86,400 | |
| 4.5 | หลังคาโครง METAL SHEET | ม. ² | 540 | 300 | 162,000 | 150 | 81,000 | 243,000 | |
| 4.6 | ผนัง METAL SHEET (SIDING WALL)พร้อมโครงคานเหล็กสำเร็จรูป | ม. ² | 300 | 800 | 240,000 | 100 | 30,000 | 270,000 | |
| 4.7 | ฝ้าเพดาน METAL SHEET พร้อมโครงคานเหล็กสำเร็จรูป | ม. ² | 460 | 800 | 368,000 | 100 | 46,000 | 414,000 | |
| 4.8 | FLASHING | ม. | 340 | 450 | 153,000 | 60 | 20,400 | 173,400 | |
| 4.9 | ท่อเหล็ก ๔ 42.7x2.3mm.x2.29kg/m. | กก. | 371 | 32 | 11,872 | 15 | 5,565 | 17,437 | |
| 4.10 | ท่อเหล็ก ๔ 60.5x2.3mm.x3.30kg/m. | กก. | 900 | 32 | 28,800 | 15 | 13,500 | 42,300 | |
| 4.11 | ท่อเหล็ก ๔ 42.7x3.20mm.x4.52kg/m. | กก. | 2,848 | 32 | 91,136 | 15 | 42,720 | 133,856 | |
| 4.12 | ท่อเหล็ก ๔ 89.10x3.2mm.x6.80kg/m. | กก. | 11,800 | 32 | 377,600 | 15 | 177,000 | 554,600 | |
| 4.13 | ท่อเหล็ก ๔ 114.3x4.5mm.x12.20kg/m. | กก. | 8,052 | 32 | 257,664 | 15 | 120,780 | 378,444 | |
| 4.14 | ท่อเหล็ก ๔ 165.2x6.0mm.x23.60kg/m. | กก. | 21,240 | 32 | 679,680 | 15 | 318,600 | 998,280 | |
| 4.15 | เหล็ก SF.PL. 140X100X15mm. | ชุด | 44 | 150 | 6,600 | 60 | 2,640 | 9,240 | |
| 4.16 | เหล็ก PL.120x250x4.5 mm. | ชุด | 13 | 120 | 1,560 | 50 | 650 | 2,210 | |
| 4.17 | เหล็ก PL.100x100x 6 mm. | ชุด | 78 | 100 | 7,800 | 50 | 3,900 | 11,700 | |
| 4.18 | เหล็ก PL. ๔ 89.10x 9mm. | ชุด | 26 | 100 | 2,600 | 50 | 1,300 | 3,900 | |
| 4.19 | เหล็ก PL.12 mm. | กก. | 420 | 32 | 13,440 | 15 | 6,300 | 19,740 | |
| 4.20 | เหล็ก PL.500x300x15 mm. | ชุด | 44 | 800 | 35,200 | 300 | 13,200 | 48,400 | |
| 4.21 | ANCHOR BOLT&NUT ๔ 20mm. ยาว 0.50 m. | ชุด | 176 | 200 | 35,200 | 50 | 8,800 | 44,000 | |
| 4.22 | BOLT & NUT ๔ 25mm.(A-325 M25) | ชุด | 52 | 30 | 1,560 | 5 | 260 | 1,820 | |
| 4.23 | แปเหล็กสำเร็จรูป C-10012 | ม. | 500 | 130 | 65,000 | 60 | 30,000 | 95,000 | |
| 4.24 | งานพันเหล็กสำเร็จรูป Z-15012 | ม. | 100 | 150 | 15,000 | 60 | 6,000 | 21,000 | |
| 4.25 | แปเหล็กสำเร็จรูป Z-20015 | ม. | 2,420 | 250 | 605,000 | 60 | 145,200 | 750,200 | |
| 4.26 | Cross Bracing DB12mm. With Tumbuckle | ชุด | 20 | 600 | 12,000 | 600 | 12,000 | 24,000 | |

| บัญชีประมาณปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง | | | | | | | | DESIGN VAN GUARD  | |
|--|--------------------------------------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--|----------|
| โครงการ ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า ขนาด 2,925 ตรม. | | | | | | | | วันที่ 25 มิถุนายน 2553 | |
| สถานที่ Bangkok Free Trade Zone อ.บางนา-ตราด กม.23 | | | | | | | | แผนที่ | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | วัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 4.27 | Cross Bracing DB16mm. With Tumbuckle | ชุด | 36 | 1,000 | 36,000 | 600 | 21,600 | 57,600 | |
| 4.28 | Sag Rod ๔ 12mm. | ชุด | 260 | 150 | 39,000 | 20 | 5,200 | 44,200 | |
| | รวม | | | | | | | 7,297,727 | |
| 5 | งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 5.1 | ประตู D1 | ชุด | 5 | 25,000 | 125,000 | 2,000 | 10,000 | 135,000 | |
| 5.2 | ประตู D2 | ชุด | 5 | 120,000 | 600,000 | 8,000 | 40,000 | 640,000 | |
| 5.3 | ประตู D3 | ชุด | 10 | 6,000 | 60,000 | 500 | 5,000 | 65,000 | |
| 5.5 | หน้าต่าง W1 | ชุด | 16 | 8,000 | 128,000 | 1,500 | 24,000 | 152,000 | |
| 5.6 | หน้าต่าง W2 | ชุด | 10 | 4,500 | 45,000 | 500 | 5,000 | 50,000 | |
| | รวม | | | | | | | 1,042,000 | |

ภาพประกอบที่ 2.19 บัญชีประมาณ ปริมาณวัสดุ และราคาค่าก่อสร้างอาคารขนาด

2,925 ตารางเมตร

ที่มา : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

| บัญชีประมาณปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง | | | | | | DESIGN VANGUARD | | | |
|---|--|-----------------|--------|-------|-----------|-------------------------|---------|-----------|----------|
| โครงการ ก่อสร้างคลังเก็บสินค้า ขนาด 4,080 ตรม. | | | | | | วันที่ 25 มิถุนายน 2553 | | | |
| สถานที่ Bangkok Free Trade Zone ก.บ.ขนาด-ตราด กม.23 | | | | | | แผนที่ | | | |
| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | วัสดุ | รวม | ค่าแรง | รวม | ราคารวม | หมายเหตุ |
| 4 | งานหลังคาและโครงหลังคา | | | | | | | | |
| 4.1 | หลังคาโปร่งแสง AMPELITE รุ่น SUPER GLASS | ม. | 704 | 750 | 528,000 | 100 | 70,400 | 598,400 | |
| 4.2 | หลังคาโค้ง METAL SHEET +BUBBLE FOIL พร้อมอุปกรณ์ | ม. ² | 3,850 | 600 | 2,310,000 | 100 | 385,000 | 2,695,000 | |
| 4.3 | รางระบายน้ำฝนไฟเบอร์กลาส ของ SPACE | ม. | 246 | 1,200 | 295,200 | 300 | 73,800 | 369,000 | |
| 4.4 | ท่อระบายน้ำฝน PVC Ø 4" พร้อมอุปกรณ์ | จุด | 45 | 2,500 | 112,500 | 700 | 31,500 | 144,000 | |
| 4.5 | หลังคาตรง METAL SHEET | ม. ² | 470 | 300 | 141,000 | 150 | 70,500 | 211,500 | |
| 4.6 | ผนัง METAL SHEET (SIDING WALL)พร้อมโครงคร่าวเหล็กสำเร็จรูป | ม. ² | 215 | 800 | 172,000 | 100 | 21,500 | 193,500 | |
| 4.7 | ฝ้าเพดาน METAL SHEET พร้อมโครงคร่าวเหล็กสำเร็จรูป | ม. ² | 320 | 800 | 256,000 | 100 | 32,000 | 288,000 | |
| 4.9 | FLASHING | ม. | 280 | 450 | 126,000 | 60 | 16,800 | 142,800 | |
| 4.11 | ท่อเหล็ก Ø 60.5x2.3mm.x3.30kg/m. | กก. | 3,723 | 32 | 119,136 | 15 | 55,845 | 174,981 | |
| 4.12 | ท่อเหล็ก Ø 89.10x3.2mm.x8.39kg/m. | กก. | 15,102 | 32 | 483,264 | 15 | 226,530 | 709,794 | |
| 4.13 | ท่อเหล็ก Ø 114.3x4.5mm.x12.20kg/m. | กก. | 13,176 | 32 | 421,632 | 15 | 197,640 | 619,272 | |
| 4.14 | ท่อเหล็ก Ø 165.2x6.0mm.x23.60kg/m. | กก. | 38,232 | 32 | 1,223,424 | 15 | 573,480 | 1,796,904 | |
| 4.15 | ANCHOR BOLT&NUT Ø 20mm. ยาว 0.50 m. | ชุด | 272 | 200 | 54,400 | 50 | 13,600 | 68,000 | |
| 4.16 | แปเหล็กสำเร็จรูป C-10012 | ม. | 650 | 130 | 84,500 | 60 | 39,000 | 123,500 | |
| 4.17 | งานแปเหล็กสำเร็จรูป C-15015 | ม. | 3,250 | 150 | 487,500 | 60 | 195,000 | 682,500 | |
| 4.18 | Cross Bracing DB16mm. With Turnbuckle | ชุด | 48 | 1,000 | 48,000 | 600 | 28,800 | 76,800 | |
| 4.19 | Sag Rod Ø 12mm. | ชุด | 480 | 150 | 72,000 | 20 | 9,600 | 81,600 | |
| 4.20 | Sag Rod Ø 9mm. | ชุด | 24 | 130 | 3,120 | 20 | 480 | 3,600 | |
| | รวม | | | | | | | 8,979,151 | |

ภาพประกอบที่ 2.20 บัญชีประมาณปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้างอาคาร

ขนาด 4,080 ตารางเมตร

ที่มา : บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชาคริต วิชชานุกูลศิริ (2553) การศึกษาเปรียบเทียบระบบการก่อสร้าง โครงหลังคาสำเร็จรูป และเหล็กรูปพรรณสำหรับบ้านเดี่ยวขนาดกลาง โดยผู้วิจัยสนใจศึกษา ข้อดีของการนำโครงหลังคาสำเร็จรูปมาใช้แทน โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ซึ่งนำมาเปรียบเทียบกัน โดยมีขอบเขตของเนื้อหาเป็นบ้านเดี่ยวขนาดกลาง ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากการศึกษาส่วนประกอบต่างๆ และการติดตั้ง โครงหลังคา จากนั้น สํารวจและเก็บข้อมูลจากตัวอย่างบ้านจำนวน 4 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสังเกต จดบันทึกและถ่ายรูปแล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน ผลการวิจัยสรุปว่า โครงหลังคาสำเร็จรูปใช้ระยะเวลาสั้นกว่าโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 55.56 % และใช้ต้นทุนมากกว่า โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 27.19 % แต่มีคุณภาพดีกว่า โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 37.14% ผลการวิจัยที่ได้สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกใช้ระบบการก่อสร้าง โครงหลังคา โดยสามารถลดระยะเวลาก่อสร้าง ควบคุมต้นทุนและคุณภาพของงานแน่นอนยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะทำงานวิจัยนี้ และผู้วิจัยจึงได้นำมาเป็นต้นแบบของงานวิจัย และ ทำการค้นคว้าเพิ่มเติมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่ งานวิจัยของ ธรรมบุญ สังขรักษ์ (2551) ที่กล่าวถึง การประมาณค่าเวลามาตรฐาน และค่าอัตราผลผลิต โดยวิธีการสังเคราะห์ กรณีศึกษา: งานประกอบและงานติดตั้ง โครงหลังคาเหล็กแบบสมาร์ททรัส (Smart Truss) และงานมุงหลังคาคัวยกระเบื้องซีแพคโมเนีย (CPAC Monier) สามารถนำไปใช้ในการประมาณช่วงเวลาที่เหมาะสมให้กับโครงการก่อสร้างบ้านต่างๆ ที่ใช้โครงหลังคาแบบสมาร์ททรัส (Smart Truss) และการใช้กระเบื้องหลังคาซีแพคโมเนีย (CPAC Monier) ซึ่งจะทำให้การวางแผนของงานดังกล่าวมีความแม่นยำมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการวางแผนแบบการใช้การวางแผนเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถใช้อัตราผลผลิตที่คำนวณได้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานได้อีกด้วย และงานวิจัยของ ชีรพล กลมสุวรรณค์(2549) การประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมงานก่อสร้าง โดยวิธี Work Study : โครงหลังคาเหล็ก ซึ่งศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากพฤติกรรมแรงงานที่ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน ที่อาจเกิดขึ้นจากความยากง่ายของงานอันเนื่องมาจากชนิด และความแตกต่างของ โครงสร้างปัญหาทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการทำงาน ปัญหาจากข้อจำกัดของสภาพภูมิอากาศที่ไม่อำนวยต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ

เพื่อนำข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแรงงาน ซึ่งสามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และปรับปรุงระบบการทำงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานมากขึ้น ต่อไป ทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการเขียนงานวิจัยนี้

สรุปแนวคิดและทฤษฎี

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยโครงหลังคาสำหรับอาคารคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างโครงหลังคาแบบโครงข้อแข็งสามมิติ (Space Rigid Frame) และ โครงสร้างหลังคาแบบโครงถักหรือโครงข้อหมุน (Steel Truss) ส่วนประกอบจะแตกต่างกันบ้าง แต่มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานตรงกัน เนื่องจากการออกแบบและวิธีการก่อสร้าง มีผลต่อดัชนีและระยะเวลาในการก่อสร้าง จึงทำให้ข้อมูลข้างต้น นำไปสู่การเปรียบเทียบในเรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้าง ดัชนีในการก่อสร้าง โดยได้แนวทางในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูลการวิจัยในเรื่องศึกษาการเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างโครงหลังคาสำเร็จรูป และเหล็กรูปพรรณสำหรับบ้านเดี่ยวขนาดกลาง เป็นแนวทางในบทต่อไป